



- QUANTITATIVOS POR TRECHOS

PREFEITURA DE POTIM  
INTERCEPTOR PARTE B - SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

13-03-  
Fl.1

*****												
Trecho	Pav.	Extensão	Prof.	Larg.	Apiloa-	----	Pavimento----	Escora-	Escavação	Reaterro	Diam.	Material Nome da via
		(m)	média	vala	mento	Demolição	Recomp.	mento			(mm)	
*****												
PVB01 - PVB02	Terra	80,00	1,11	0,65	52,00	0,00	0,00	0,00	57,72	56,21	150	PVC
PVB02 - PVB03	Terra	28,00	1,12	0,65	18,20	0,00	0,00	0,00	20,38	19,85	150	PVC
PVB03 - PVB04	Terra	80,00	1,32	0,65	52,00	0,00	0,00	211,20	68,64	67,13	150	PVC
PVB04 - PVB05	Terra	72,00	1,71	0,65	46,80	0,00	0,00	246,24	80,03	78,67	150	PVC
PVB05 - PVB06	Terra	80,00	2,09	0,65	52,00	0,00	0,00	334,40	108,68	107,17	150	PVC
PVB06 - PVB07	Terra	28,00	2,35	0,65	18,20	0,00	0,00	131,60	42,77	42,24	150	PVC
PVB07 - PVB08	Terra	65,00	1,65	0,65	42,25	0,00	0,00	214,50	69,71	68,48	150	PVC
PVB08 - PVE	Terra	11,69	2,22	0,65	7,60	0,00	0,00	51,90	16,87	16,65	150	FoFo
*****												
TOTAL		444,69			289,05	0,00	0,00	1189,84	464,80	456,40		