

- QUANTITATIVOS POR TRECHOS

PREFEITURA DE POTIM
INTERCEPTOR PARTE C - SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

13-03-
Fl.1

Trecho	Pav.	Extensão	Prof.	Larg.	Apiloa-	---Pavimento---	Escora-	Escavação	Reaterro	Diam.	Material	Nome da via	
		(m)	média (m)	vala (m)	mento (m2)	Demolição (m2)	Recomp. (m2)	mento (m2)	(m3)	(m3)	(mm)		

PVC01 - PVC02	Terra	80,00	0,80	0,80	64,00	0,00	0,00	0,00	51,20	48,52	200	PVC	
PVC02 - PVC03	Terra	40,00	0,80	0,80	32,00	0,00	0,00	0,00	25,60	24,26	200	PVC	
PVC03 - PVC04	Terra	13,00	0,80	0,80	10,40	0,00	0,00	0,00	8,32	7,88	200	PVC	
PVC04 - PVC05	Terra	80,29	0,80	0,80	64,24	0,00	0,00	0,00	51,39	48,70	200	PVC	
PVC05 - PVC06	Terra	79,70	0,80	0,80	63,76	0,00	0,00	0,00	51,01	48,33	200	PVC	
PVC06 - PVC07	Terra	80,00	0,85	0,90	72,00	0,00	0,00	0,00	61,20	57,01	250	PVC	
PVC07 - PVC08	Terra	45,00	0,85	0,90	40,50	0,00	0,00	0,00	34,43	32,07	250	PVC	
PVC08 - ELEV	Terra	51,00	2,67	0,90	45,90	0,00	0,00	272,32	122,54	119,87	250	PVC	

TOTAL		468,99			392,79	0,00	0,00	272,32	405,68	386,65			