




PLACA 1 R-I
PARADA OBRIGATÓRIA



PLACA 2
NOME DE RUA




PLACA 3 R-25D
SIGA EM FRENTE
OU A DIREITA




PLACA 3 R-25C
SIGA EM FRENTE
OU A ESQUERDA


PLACA 5 A-32B
TRAVESSIA DE PEDESTRES




PLACA 6 A-33B
Lombofaixa




PLACA 7 A-33B
Lombofaixa a 30m




PLACA 8 R-I9 20KM/H
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA



PLACA 9 R-I9 40 KM/H
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA



PLACA 10 R-25B
SENTIDO OBRIGATÓRIO



| Sinal | Código | Cor |
|-------|--------|---------------------------------|
| Forma | R-1 | Fundo Vermelho refletivo |
| | | Ório interna Branco refletivo |
| | | Ório externa Vermelho refletivo |
| | | Letra Branco refletivo |

| | | | |
|--------|----------|------------------|------------------|
| Via | Lado (m) | Ório interna (m) | Ório externa (m) |
| Urbana | 0,25 | 0,020 | 0,010 |

| Forma | Cor |
|---------------------|---------------------|
| Forma | Fundo Branco |
| | Símbolo Preto fosco |
| Obrigação/restrição | Tarja Vermelha |
| | Ório Vermelha |
| | Letra Preto fosco |

| | | | |
|--------|----------|-----------|----------|
| Via | Rolo (m) | Tarja (m) | Ório (m) |
| Urbana | 0,75 | 0,075 | 0,075 |

| Forma | Cor |
|--------------|---------------|
| Forma | Fundo Amarelo |
| | Símbolo Preto |
| Ório interna | Preto |
| Ório externa | Amarelo |
| Letra | Preto |

| | | | |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| Via | Lado min (m) | Ório interna min (m) | Ório externa min (m) |
| Urbana | 0,45 | 0,010 | 0,020 |

| Forma | Cor |
|--------------|---------------|
| Forma | Fundo Amarelo |
| | Símbolo Preto |
| Ório interna | Preto |
| Ório externa | Amarelo |
| Letra | Preto |

| | | | | |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Via | Interior dimensão (m) | Ório dimensão (m) | Ório interna min (m) | Ório externa min (m) |
| Urbana | 0,50 | 0,75 | 0,010 | 0,020 |


| Forma | Cor |
|--------------|--------------------------|
| Forma | Fundo Azul eletrostático |
| Letra | Branco refletiva |
| Ório interna | Branco refletiva |

| | | | |
|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Via | Lado maior min (m) | Lado menor min (m) | Ório interna min (m) |
| Urbana | 0,50 | 0,30 | 0,010 |

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

FOLHA:
5/5

| | |
|---------------|--|
| LOCAL: | RUA RIO GRANDE DO SUL E AV. MINAS GERAIS |
| PROPRIETÁRIO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM |
| OBJETIVO: | PLACAS DE SINALIZAÇÃO |
| MUNICÍPIO: | POTIM |
| ESTADO: | SP |
| ÁREA: | INDICADAS |
| DATA: | 02/09/2019 |
| ESCALA: | INDICADA |



| QUADRO DE ASSINATURAS: |
|---|
| ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL |
| GUILHERME SANTOS SAMPAIO ARQUITETO CAU: A130732-0 |

Aprovação: