



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048157-43/2017	Nº SICONV 863845	GIGOV 7717-SJCAMPOS	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM			Município / UF POTIM / SP		Localidade / Endereço RUA RIO GRANDE DE SUL (TRECHO AV.	Objeto PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra 30/09/2019

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 261.890,19

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1 AV. MINAS GERAIS (TRECHO 1)	2 AV. MINAS GERAIS (TRECHO 2)	3 RUA RIO GRANDE DO SUL	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-	-	-	-	-	-
2	Evento	Serviços Preliminares	R\$	1.112,66	1.112,66	-	-	-	-	-
2	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	2,88	-	-	-	-	-
3	Evento	Passeio	R\$	42.543,99	33.918,18	-	8.625,81	-	-	-
3	1.2.1.	Lastro de pedra britada	m²	31,35	31,35	-	-	-	-	-
3	1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	41,80	41,80	-	-	-	-	-
3	1.2.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	55,60	55,60	-	-	-	-	-
3	2.1.1.	Lastro de pedra britada	m²	7,91	-	-	7,91	-	-	-
3	2.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,54	-	-	10,54	-	-	-
3	2.1.3.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	19,50	-	-	19,50	-	-	-
4	Evento	Pavimentação	R\$	218.233,54	76.420,42	87.035,65	54.777,47	-	-	-
4	1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.591,83	1.207,12	1.384,71	-	-	-	-
4	1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.591,83	1.207,12	1.384,71	-	-	-	-
4	1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	53,49	30,91	22,58	-	-	-	-
4	2.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	877,36	-	-	877,36	-	-	-
4	2.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	877,36	-	-	877,36	-	-	-
4	2.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,74	-	-	6,74	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Valor de Investimento: R\$ 261.890,19

Total por Frente (R\$):

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço

Unid.

Qtde.

POTIM / SP, 10 de setembro de 2019

Local e Data

Frente de Obra:

AV. MINAS GERAIS (TRECHO 1)	AV. MINAS GERAIS (TRECHO 2)	RUA RIO GRANDE DO SUL			
111.451,26	87.035,65	63.403,28	-	-	-
1	2	3	4	5	6

Responsável Técnico: GUILHERME SANTOS SAMPAIO  
CREA / CAU: A130732-0