



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reconstrução das calçadas externas da Unidade Básica de Saúde Dr. Francisco de Almeida Mileo, no Município de Potim/SP.
LOCAL: Av. Gov. Mário Covas, 527, Potim - SP, 12525-000
DATA DE ELABORAÇÃO: 05/08/2026

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

DATA BASE: CDHU202, SINAPI 06/2026

BDI: 24,62%						
Item	Fonte dos Serviços	Código dos Serviços	Descrição dos Serviços	Unidade		Quantidade
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2		1,50
PLACA DE OBRA				LARGURA	ALTURA	TOTAL
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO				1,00	1,50	1,50
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES		1,00
CANTEIRO DE OBRAS				TOTAL		
BANHEIRO QUÍMICO				1,00		
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES		1,00
CANTEIRO DE OBRAS				TOTAL		
CONTAINER				1,00		
2			CALÇADA EXTERNA			
2.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2		531,94
				TOTAL		
ÁREA LEVANTADA VIA AUTO CAD				531,94		
TOTAL				531,94		
2.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2		531,94
				TOTAL		
ÁREA LEVANTADA VIA AUTO CAD				531,94		
TOTAL				531,94		
2.3	CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2		531,94
				TOTAL		
ÁREA LEVANTADA VIA AUTO CAD				531,94		
TOTAL				531,94		
2.4	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M²		23,76
				TOTAL		

02 RAMPAS DE 5,40 X 2,20	23,76
TOTAL	23,76

2.5	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3		31,92
-----	------	-----------	---	----	--	-------

TOTAL	
ÁREA DE DEMOLIÇÃO DO PISO X 0,06 M DE ESPESSURA	31,92
TOTAL	31,92

2.6	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2		23,76
-----	------	-----------	---	----	--	-------

TOTAL	
IGUAL ÁREA DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ITEM 2.4	23,76
TOTAL	23,76

2.7	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2		531,94
-----	------	-----------	-----------------------	----	--	--------

TOTAL	
ÁREA LEVANTADA VIA AUTO CAD	531,94
TOTAL	531,94

POTIM, 05 DE AGOSTO DE 2026

JOSE LUIZ DE SOUZA
FERNANDES:11559148640

Assinado eletronicamente por JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640
Data: 2026.08.05 12:49:21 -0100

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA/SP: 5070242882