



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTÍSSIMO REDENTOR, NO MUNICÍPIO DE POTIM-SP.
LOCAL: Avenida Papa João Paulo II, 100, Potim - SP, 12526-046
DATA DE ELABORAÇÃO: 18/08/2026

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

DATA BASE: CDHU202

					BDI: 24,62%			
Item	Fonte dos Serviços	Código dos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)	Preço (R\$) com BDI	Valor Total (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.239,97
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,50	R\$ 947,27	R\$ 1.180,49	R\$ 5.312,20
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	R\$ 1.157,98	R\$ 1.443,07	R\$ 4.329,22
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R\$ 962,54	R\$ 1.199,52	R\$ 3.598,55
2			CONSTRUÇÃO DE 57 JAZIGOS (PERPÉTUO)					R\$ 252.524,43
			JAZIGOS					
2.1	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	395,28	R\$ 135,36	R\$ 168,69	R\$ 66.678,06
2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	891,27	R\$ 10,71	R\$ 13,35	R\$ 11.895,59
2.3	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	24,13	R\$ 542,34	R\$ 675,86	R\$ 16.307,52
2.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	24,13	R\$ 132,30	R\$ 164,87	R\$ 3.978,10
2.5	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	370,50	R\$ 160,62	R\$ 200,16	R\$ 74.161,00
2.6	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	790,56	R\$ 7,64	R\$ 9,52	R\$ 7.526,90
2.7	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	790,56	R\$ 24,57	R\$ 30,62	R\$ 24.206,26
2.8	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	790,56	R\$ 14,58	R\$ 18,17	R\$ 14.364,16
			TAMPAS					
2.9	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	15,56	R\$ 268,73	R\$ 334,89	R\$ 5.211,24
2.10	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	10,22	R\$ 508,73	R\$ 633,98	R\$ 6.479,51
2.11	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	10,22	R\$ 132,30	R\$ 164,87	R\$ 1.685,06
2.12	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	353,33	R\$ 10,43	R\$ 13,00	R\$ 4.592,58
			BASE PARA PLACAS (LÁPIDE)					
2.13	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	8,55	R\$ 268,73	R\$ 334,89	R\$ 2.863,32
2.14	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,97	R\$ 508,73	R\$ 633,98	R\$ 1.248,89
2.15	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,97	R\$ 132,30	R\$ 164,87	R\$ 324,79
			GRAMA					
2.16	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	444,96	R\$ 19,84	R\$ 24,72	R\$ 11.001,46
3			CONSTRUÇÃO DE 55 JAZIGOS INDIVIDUAIS (ROTATIVO)					R\$ 72.300,43
			PISOS					
3.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	150,40	R\$ 3,64	R\$ 4,54	R\$ 682,24
3.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	9,02	R\$ 214,95	R\$ 267,87	R\$ 2.417,27
3.3	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	2,22	R\$ 268,73	R\$ 334,89	R\$ 743,06
3.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	9,02	R\$ 542,34	R\$ 675,86	R\$ 6.099,00
3.5	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	9,02	R\$ 132,30	R\$ 164,87	R\$ 1.487,81
3.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	363,97	R\$ 10,43	R\$ 13,00	R\$ 4.730,81
			JAZIGOS					
3.7	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	104,14	R\$ 135,36	R\$ 168,69	R\$ 17.566,25
3.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	150,37	R\$ 10,71	R\$ 13,35	R\$ 2.007,00
3.9	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	2,91	R\$ 542,34	R\$ 675,86	R\$ 1.964,49
3.10	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,91	R\$ 132,30	R\$ 164,87	R\$ 479,22
3.11	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	208,27	R\$ 7,64	R\$ 9,52	R\$ 1.982,95
3.12	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	208,27	R\$ 24,57	R\$ 30,62	R\$ 6.377,11
3.13	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	208,27	R\$ 14,58	R\$ 18,17	R\$ 3.784,22
			TAMPAS					
3.14	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	15,02	R\$ 268,73	R\$ 334,89	R\$ 5.028,39
3.15	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	9,86	R\$ 508,73	R\$ 633,98	R\$ 6.252,16
3.16	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	8,97	R\$ 132,30	R\$ 164,87	R\$ 1.478,12
3.17	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	340,94	R\$ 10,43	R\$ 13,00	R\$ 4.431,44
			BASE PARA PLACAS (LÁPIDE)					
3.18	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	2,06	R\$ 268,73	R\$ 334,89	R\$ 690,71

3.19	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,48	R\$	508,73	R\$	633,98	R\$	301,27
3.20	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,48	R\$	132,30	R\$	164,87	R\$	78,35
			GRAMA								
3.21	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	150,40	R\$	19,84	R\$	24,72	R\$	3.718,58
SUBTOTAL=										R\$	338.064,84

POTIM, 26 DE AGOSTO DE 2026

JOSE LUIZ DE SOUZA
FERNANDES.11559148640

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
FERNANDES.11559148640
Data: 2026.08.26 14:14:29
+03'00'

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA/SP: 5070242882