



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

### PLANILHA DE SERVIÇOS

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de obras de reconstrução das calçadas externas da Unidade Básica de Saúde Dr. Francisco de Almeida Mileo, no Município de Potim/SP.  
**LOCAL:** Av. Gov. Mário Covas, 527, Potim - SP, 12525-000  
**DATA DE ELABORAÇÃO:** 05/08/2026

**ENCARGOS SOCIAIS:** NÃO DESONERADO

**DATA BASE:** CDHU202, SINAPI 06/2026

|           |                    |                     |                                                                                                                                             |       | BDI: 24,62% |              |                     |                   |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Item      | Fonte dos Serviços | Código dos Serviços | Descrição dos Serviços                                                                                                                      | Unid. | Quant.      | Preço (R\$)  | Preço (R\$) com BDI | Valor Total (R\$) |
| 1         |                    |                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                       |       |             |              |                     | R\$ 4.413,32      |
| 1.1       | CDHU               | 02.08.020           | Placa de identificação para obra                                                                                                            | M2    | 1,50        | R\$ 947,27   | R\$ 1.180,49        | R\$ 1.770,73      |
| 1.2       | CDHU               | 02.01.180           | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB                                                              | UNMES | 1,00        | R\$ 1.157,98 | R\$ 1.443,07        | R\$ 1.443,07      |
| 1.3       | CDHU               | 02.02.150           | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²                                                                                | UNMES | 1,00        | R\$ 962,54   | R\$ 1.199,52        | R\$ 1.199,52      |
| 2         |                    |                     | CALÇADA EXTERNA                                                                                                                             |       |             |              |                     | R\$ 126.522,85    |
| 2.1       | CDHU               | 03.01.240           | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento  | M2    | 531,94      | R\$ 33,53    | R\$ 41,79           | R\$ 22.227,16     |
| 2.2       | CDHU               | 54.01.010           | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal                                                        | M2    | 531,94      | R\$ 3,64     | R\$ 4,54            | R\$ 2.412,97      |
| 2.3       | CDHU               | 54.04.342           | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2    | 531,94      | R\$ 123,11   | R\$ 153,42          | R\$ 81.610,07     |
| 2.4       | SINAPI             | 105004              | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024  | M²    | 23,76       | R\$ 141,55   | R\$ 176,40          | R\$ 4.191,25      |
| 2.5       | CDHU               | 05.07.040           | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal         | M3    | 31,92       | R\$ 111,46   | R\$ 138,90          | R\$ 4.433,23      |
| 2.6       | CDHU               | 70.02.010           | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica                                                                                       | M2    | 23,76       | R\$ 37,42    | R\$ 46,63           | R\$ 1.108,00      |
| 2.7       | CDHU               | 55.01.020           | Limpeza final da obra                                                                                                                       | M2    | 531,94      | R\$ 15,90    | R\$ 19,81           | R\$ 10.540,17     |
| SUBTOTAL= |                    |                     |                                                                                                                                             |       |             |              |                     | R\$ 130.936,17    |

POTIM, 05 DE AGOSTO DE 2026

JOSE LUIZ DE SOUZA  
FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
DE SOUZA FERNANDES:11559148640  
Dados: 2026.08.05 13:48:09 -0100'

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
CREA/SP: 5070242882